

Смета на отделочные работы			ОБЩИЙ ИТОГ:	180215
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб
1	1: ДЕМОНТАЖ			
2	Стены			
3	демонтаж настенной плитки	м ²	10.79	
4	демонтаж пластиковой панели, вагонки	м ²	13.03	
5	демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит)	м ²	21.11	
6	Итого стены:			12810
7	Плотницкие работы			
8	демонтаж дверного блока	шт	2	
9	демонтаж сантехнического шкафа	шт	1	
10	демонтаж антресоли	шт	1	
11	Итого плотницкие работы:			3770
12	Потолки			
13	демонтаж подвесных потолков из ацеид	м ²	3.75	
14	Итого потолки:			1875
15	Сантехнические работы			
16	демонтаж с/т точки (раковина,унитаз)	шт	2	
17	демонтаж водопроводных труб	п.м.	6	
18	демонтаж канализационных труб	п.м.	2	
19	демонтаж ванны	шт	1	
20	Итого сантехнические работы:			4550
21	Электромонтажные работы			
22	демонтаж бра	шт		
23	демонтаж точки электрической (розетка, выключатель)	шт		
24	Итого электромонтажные работы:			1000
25	Итого: 1. ДЕМОНТАЖ			24005
26	Монтаж потолков:			
27	Выравнивание потолка гипсовыми смесями по маякам	м ²	3.75	
28	грунтовка потолка 4 слоя	м ²	3.75	
29	грунтовка бетоноконтактом	м ²	3.75	
30	шпатлевка потолка 2 слоя	м ²	3.75	
31	финишная шпатлевка 2 слоя	м ²	3.75	
32	проклейка стеклоткани под шпатлевку	м ²	3.75	
33	ошкуривание потолка	м ²	3.75	
34	покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия)	м ²	3.75	
35	Итого монтаж потолков:			9375
36	Монтаж стен:			
37	выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам	м ²	23.82	
38	заделка штробы	м/п	4	
39	грунтовка стен 1 слой под плитку	м ²	23.82	
40	грунтовка бетоноконтактом	м ²	23.82	
41	укладка кафельной плитки без подбора	м ²	23.82	
42	подрезка плитки (стены)	м/п	14.82	
43	затирка швов на цементной основе (стены)	м ²	23.82	

44	отверстия в плитке сверло (трубы вода)	шт	8	
45	гидроизоляция по периметру ванны	м/п	3.09	
46	укладка пазгребневых плит и других блоков	м²	8	
47	Итого стены:			74957
48	3: УСТРОЙСТВО ПОЛА			
49	подрезка плитки (пол)	м/п	5.31	
50	затирка швов на цементной основе (пол)	м²	3.75	
51	укладка плитки из керамогранита	м²	3.75	
52	заливка самовыравнивающей стяжки	м²	3.75	
53	грунтовка под стяжку 1 слой	м²	3.75	
54	гидроизоляция 2 слоя (стеклоизол и пр.)	м²	3.75	
55	монтаж порожка	шт	2	
56	Итого: 3. УСТРОЙСТВО ПОЛА			16917.9
57	4: ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ			
58	монтаж двери сантехнического шкафа	шт	1	
59	монтаж сантехнического шкафа из гкл	шт	1	
60	монтаж антресоли	шт	1	
61	Итого: 4. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ			10700
62	5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
63	монтаж труб (полипропилен)	п.м.	12	
64	монтаж труб (канализация пвх)	п.м.	2	
65	установки гребенки в сборе	шт	2	
66	установка крана под гребенку	шт	2	
67	штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке	м/п	4	
68	монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны)	шт	1	
69	монтаж унитаза	шт	1	
70	монтаж «мойдодыра»	шт	1	
71	монтаж полотенцесушителя	шт	1	
72	монтаж, замена смесителя «елочка»	шт	2	
73	монтаж шарового крана, вентиля	шт	2	
74	монтаж уголка (цанговый крепежный)	шт	12	
75	монтаж душевой стойки	шт	1	
76	подключение стиральной машины	шт	1	
77	подключение посудомоечной машины	шт	1	
78	установка водонагревателя	шт	1	
79	установка кронштейнов	шт	2	
80	Итого: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			40520
81	6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
82	установка скрытой электроточки	шт	2	
83	установка подрозетника с заделкой гипсом	шт	2	
84	установка бра (без сборки)	шт	2	
85	Вентилятор+обрт. Клапан в вентил.	шт	2	
86	Итого: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3740
			Итого по смете:	180215
			ОБЩИЙ ИТОГ:	180215

