



ООО "За-Сервис"

Приложение №1

к договору № от " " 2021 г.

Смета на отделочные работы			ОБЩИЙ ИТОГ:	120487
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб
1	<b>1: ДЕМОНТАЖ</b>			
2	<b>Стены</b>			
3	демонтаж пластиковой панели, вагонки	м <sup>2</sup>		
4	<b>Итого стены:</b>			<b>4758</b>
5	<b>Плотницкие работы</b>			
6	демонтаж дверного блока	шт	2	
7	демонтаж сантехнического шкафа	шт	1	
8	<b>Итого плотницкие работы:</b>			<b>2670</b>
9	<b>Полы</b>			
10	демонтаж линолеума	м <sup>2</sup>	0.8	
11	<b>Итого полы:</b>			<b>120</b>
12	<b>Потолки</b>			
13	демонтаж пластиковой панели	м <sup>2</sup>	2.83	
14	<b>Итого потолки:</b>			<b>1698</b>
15	<b>Сантехнические работы</b>			
16	демонтаж с/т точки (раковина, унитаз)	шт	2	
17	демонтаж смесителя	шт	1	
18	демонтаж ванны	шт	1	
19	<b>Итого сантехнические работы:</b>			<b>2800</b>
20	<b>Электромонтажные работы</b>			
21	демонтаж люстры, светильника, бра	шт	2	
22	демонтаж точки электрической (розетка, выключатель)	шт	3	
23	<b>Итого электромонтажные работы:</b>			<b>1550</b>
24	<b>Итого: 1. ДЕМОНТАЖ</b>			<b>13596</b>
25	<b>Монтаж потолков:</b>			
26	монтаж реечных потолков	м <sup>2</sup>	2.83	
27	<b>Итого монтаж потолков:</b>			<b>3396</b>
28	<b>Монтаж стен:</b>			
29	выравнивание стен гипсовыми смесями по маякам	м <sup>2</sup>	19.03	
30	грунтовка стен 1 слой	м <sup>2</sup>	19.03	
31	грунтовка бетоноконтактом 1 слой	м <sup>2</sup>	19.03	
32	обработка поверхности антиплесенью	м <sup>2</sup>	19.03	
33	укладка кафельной плитки без подбора	м <sup>2</sup>	19.03	
34	подрезка плитки ( стены )	м/п	13.68	
35	затирка швов на цементной основе ( стены )	м <sup>2</sup>	19.03	
36	отверстия в плитке сверло (трубы вода)	шт	6	
37	гидроизоляция по периметру ванны	м/п	3.2	
38	замуровка ванны	шт	1	
39	монтаж ревизионного люка	шт	1	
40	<b>Итого стены:</b>			<b>69044</b>
41	<b>3: УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>			
42	подрезка плитки ( пол )	м/п	4.7	
43	затирка швов на цементной основе ( пол )	м <sup>2</sup>	2.83	

44	укладка плитки из керамогранита	м <sup>2</sup>	2.83	
45	заливка самовыравнивающей стяжки	м <sup>2</sup>	2.83	
46	грунтовка под стяжку 2 слоя	м <sup>2</sup>	2.83	
47	гидроизоляция 2 слоя (стеклоизол и пр.)	м <sup>2</sup>	2.83	
48	<b>Итого: 3. УСТРОЙСТВО ПОЛА</b>			<b>12011.4</b>
49	<b>4: ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ</b>			
50	монтаж сантехнического шкафа из гкл	шт		
51	<b>Итого: 4. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ</b>			<b>5200</b>
52	<b>5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>			
53	монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны)	шт	1	
54	монтаж унитаза	шт	1	
55	монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом	шт	1	
56	монтаж полотенцесушителя	шт	1	
57	монтаж, замена смесителя «елочка»	шт	2	
58	монтаж душевой стойки	шт	1	
59	<b>Итого: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>			<b>12950</b>
60	<b>6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
61	монтаж выключателя	шт	1	
62	установка скрытой электроточки	шт	2	
63	установка подрозетника с заделкой гипсом	шт	3	
64	установка бра (без сборки)	шт	2	
65	Вентилятор+обрт. Клапан в вентил.	шт	1	
66	<b>Итого: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			<b>4290</b>
			<b>Итого по смете:</b>	<b>120487</b>
			<b>ОБЩИЙ ИТОГ:</b>	<b>120487</b>